



## Staat van afwerking algemene ruimten Carréhof

	Vloer	Wanden	Plafond	Puilen	Diversen
<b>Entreehal en lifthal</b>	Keramische vloertegels	Spackspuitwerk, Keramische plint	Akoestisch spuitwerk	De buitengevelpuilen met entreedeur zijn van hout De binnenpuilen zijn van hout	Ledverlichting Wandcontactdoos op algemene meter Afsluitbare brievenkasten Digitaal beltableau bedienbaar vanuit de appartementen.
<b>Hoofdtrappenhuis</b>	Op de begane grond wordt de vloer tot aan de trap afgewerkt met keramische vloertegels	Spackspuitwerk, Keramische plint	Wit sauswerk (onderzijde bordessen). Onderzijde trappen schoonwerk beton		Ledverlichting aan plafond en/of wand. Trappleuningen gemoffeld in kleur.
<b>Lifthal verdiepingen</b>	Keramische vloertegels	Spackspuitwerk, Keramische plint Dagkanten liftdeur staal geschilderd Pui met daarin geïntegreerd de deuren van de hoofdmeterkasten van de appartementen	Akoestisch spuitwerk	T.p.v. trap kunststof puilen T.p.v. galerij houten kozijnen	Ledverlichting. Wandcontactdoos op algemene meter



## Staat van afwerking huurappartementen Carréhof

	Vloer	Wanden	Plafond	Elektra	Mechanische Ventilatie	Diversen
Entree	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Woonklaar	Spackspuitwerk	Conform voorschriften	Conform voorschriften	
Toilet	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming en tegelwerk	Tegelwerk tot plafond	Spackspuitwerk	Conform voorschriften	Conform voorschriften	Sanitair conform verhuurtekening
Woonkamer / Keuken	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Woonklaar	Spackspuitwerk	Conform voorschriften	Conform voorschriften	Complete keukeninrichting inclusief: inductie kookplaat, recirculatie afzuigkap, koelkast, vaatwasmachine en (combi-)magnetron, rvs spoelbak met mengkraan.
Slaapkamers	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming	Woonklaar	Spackspuitwerk	Conform voorschriften	Conform voorschriften	
Badkamer	Zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming en tegelwerk	Tegelwerk tot plafond	Spackspuitwerk	Conform voorschriften	Conform voorschriften	Sanitair conform tekening. Schakelaar mechanische ventilatie (draadloos)
Technische ruimte	Zwevende dekvloer	Onafgewerkt	Spackspuitwerk	Conform voorschriften	Conform voorschriften	Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. wasmachine. Wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. condens wasdroger Groepenverdeelkast. WTW-ventilatiebox. Aflerverset warmtapwaterbereiding. Verdeler vloerverwarming

NB: De posities van de mechanische ventilatieventielen zijn indicatief aangegeven en wordt door de installateur bepaald.

NB2: De opstelplaats van de installaties zijn indicatief weergegeven en kunnen tijdens de werkvoorbereiding wijzigen.